

Приложение №3
к Договору строительного подряда
№ _____ от _____

Согласовано: _____

Заказчик:

ТСЖ "Проспект" г.о.Чапаевск
(наименование организации)
Председатель ТСЖ "Проспект"
г.о.Чапаевск
Кузнецова М.С.
(должность, подпись, ФИО)

Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома

(наименование стройки)

Жилой дом по ул.Жуковского,39

(наименование объекта)

капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Жуковского,39

(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

МДС 81.35-2004 прил.1 табл.3 п.11.2- ремонт сложных кровель

Кровля жилого дома по ул.Жуковского,39 - вальмовая,4-х скатная,стропильной системы, с перепадами по высоте в местах выхода на кровлю слуховых окон, вентиляционных шахт. На кровле расположены- 4 слуховых окна, 16 вентиляционных шахт, разжелобки.

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Кровля			
1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,04
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	10,95
3	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	1,7
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,6
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш сплошной обрешетки из досок	100 м2 кровли	2,6
6	Демонтаж диффузоров над шахтами	1 колпак	16
7	Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	110
8	Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру и коньковая часть)	100 м2	2,6
9	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	4,18
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом <Пирилакс> любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,95
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины	кг	353
11	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	10,95

1	2	3	4
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1205
12	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа окрашенного при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	10,95
	Профилированный настил оцинкованный окрашенный С21-1000-0,7	т	8,92
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	438
13	Устройство обделки вентшахт профилированным листом по слою утеплителя	100 м2	1,44
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6	т	0,925
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	57,6
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм	м3	14,4
14	Ремонт штукатурки стен вентканалов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,4
15	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,7
16	Устройство карнизных свесов и желобов настенных из оцинкованной стали окрашенной	100 м желобов	1,7
17	Устройство конька из листовой оцинкованной стали окрашенной	100 м2 покрытия	0,95
18	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	100 м	0,72
19	Смена обделок из листовой стали, примыканий к слуховым окнам	100 м	0,2
20	Герметизация примыканий к вентшахтам и слуховым окнам	100 м2 кровли	0,64
21	Устройство слуховых окон (разм.1,9х1,2м=1,14м2)	1 слуховое окно	4
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,5-0,7 м2	м2	4,6
	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	компл.	4
22	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	16
23	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	16
24	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемо й поверхности	1,03
25	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1,43
26	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,1
27	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,1
28	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,1
29	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,5
	Перевозка груза 1 класса до 10 км (мусор)	т	80
	Перевозка груза 5 класса до 60 км (строительные материалы)	т	12
	Перевозка груза 1 класса до 60 км	т	80

Подписи: _____ / _____

_____ / _____

_____ / _____

1

